

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Kosztorys ofertowy**

Obiekt     Remont drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 71/3 w miejscowości Czystogarb

Inwestor   Gmina Komańcza, 38-543 Komańcza 166

Koszty zakupu

---

---

Remont drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 71/3 w miejscowości Czystogarb

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNR 2-01w 0113/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz z opracowaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót	kmpl.	1,00
<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>				
2	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - rów odwadniający, przepusty	m <sup>3</sup>	150,00
<b>3. ODWODNIENIE</b>				
3	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami 23*0,5	m <sup>3</sup>	11,50
		razem	m <sup>3</sup>	11,50
4	KNR 2-31 0605/07	Rury pe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami 8,5+6+6	m	20,50
		razem	m	20,50
5	KNR 2-31 0605/04	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami 3*2	ścianka	6,00
		razem	ścianka	6,00
<b>3. PODBUDOWY</b>				
6	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - droga 170*5	m <sup>2</sup>	850,00
		razem	m <sup>2</sup>	850,00
7	KNR 2-31 0102/02	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm ( dla 20 cm) -	m <sup>2</sup>	850,00
8	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV -	m <sup>2</sup>	850,00
9	KNR AT-03 0203/01	geowłóknina separacyjna	m <sup>2</sup>	850,00
10	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm -	m <sup>2</sup>	850,00
11	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	850,00
<b>4. NAWIERZCHNIA</b>				
12	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 7cm	m <sup>2</sup>	850,00
13	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 3cm)	m <sup>2</sup>	850,00
<b>7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I INNE</b>				
14	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	1,00

Remont drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 71/3 w miejscowości Czystogarb

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	KNR 2-01w 0113/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim wraz z opracowaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót	kmpl.	1,00		
<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>						
2	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość do 1,0km - rów odwadniający, przepusty	m <sup>3</sup>	150,00		
<b>3. ODWODNIENIE</b>						
3	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami  23*0,5 = 11,50m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,50		
4	KNR 2-31 0605/07	Rury pe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami  8,5+6+6 = 20,50m	m	20,50		
5	KNR 2-31 0605/04	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami  3*2 = 6,00ścianka	ścianka	6,00		
<b>3. POBBUDOWY</b>						
6	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - droga 170*5 = 850,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	850,00		
7	KNR 2-31 0102/02	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm ( dla 20 cm) -	m <sup>2</sup>	850,00		
8	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV -	m <sup>2</sup>	850,00		
9	KNR AT-03 0203/01	geowłóknina separacyjna	m <sup>2</sup>	850,00		
10	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm -	m <sup>2</sup>	850,00		
11	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	850,00		
<b>4. NAWIERZCHNIA</b>						
12	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 7cm	m <sup>2</sup>	850,00		
13	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu (dla 3cm)	m <sup>2</sup>	850,00		
<b>7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I INNE</b>						
14	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	1,00		
			Razem			
			Podatek VAT			
			<b>Ogółem kosztorys</b>			