

Przedmiar

„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś w km 1+044do 1+102 oraz 1+255 – 1+322”

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
	1 kalk. ind +	Projekt organizacji ruchu na czas budowy	szt	1,000		
	d.1 kalk. ind	Oznakowanie na czas budowy				
	2 KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	120,000		
	d.1 0101-02					
	3 KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał do utylizacji przez Wykonawcę)	m	120,000		
	d.1 0813-04					
	4 KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	4,000		
	d.1 0812-03					
	5 KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej (materiał do utylizacji przez Wykonawcę)	m	120,000		
	d.1 0814-02					
	6 KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (materiał do utylizacji przez Wykonawcę)	m ²	192,100		
	d.1 0815-02					
	Razem dział: Roboty przygotowawcze					
2		Chodniki				
	7 KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta - chodnik i przejazdu	m ²	175,500		
	d.2 0102-01					
	8 KNR 2-31	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - chodnik i przejazd	m ²	175,500		
	d.2 0104-05					
	9 KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - chodnik i przepust	m ²	181,500		
	d.2 0114-05					
	10 KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu dla 10 cm	m ²	175,500		
	d.2 0114-06					
	11 KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	7,605		
	d.2 0402-04					
	12 KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	117,000		
	d.2 0403-03					
	13 KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	3,690		
	d.2 0402-04					
	14 KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	123,000		
	d.2 0407-05					
	15 KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm	m ²	97,500		
	d.2 0511-02					
	16 KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm - kostka z odzysku	m ²	72,000		
	d.2 0511-02					
	17 KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	1,500		
	d.2 1106-01					
	Razem dział: Chodniki					
3		Roboty wykończeniowe				
	18 KNR 2-01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem uniwersalną mieszanką traw	m ²	120,000		
	d.3 0510-01					
	19	Wykonanie przepustu	m	3,000		
	d.3 analogia					
	Razem dział: Roboty wykończeniowe					
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
	Podatek VAT					
	Ogółem wartość kosztorysowa robót					