

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Oczyszczenie elementów ścian zewnętrznych, wewnętrznych i stropów.					
1	TZKNBK VII	Oczyszczanie ścian szcrotkami stalowymi w miejscach trudno dostępnych - powierzchnia ponad 5 m ² - oczyszczanie ścian z kamienia. Ściany zewnętrzne kamienne - 61,67 m ² , ściany wewnętrzne podpiwniczenia 12, 2m ² , ściany zewnętrzne ceglane- 62,4 m ² , stropy 2 szt 24,,4 m ² , posadzki -18,78 m ² . Razem:	m ²		
d.1	-236	179,45	m ²	179,450	
				RAZEM	179,450
2	KNNR-W 3	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą po oczyszczeniu .Usuwanie częściowego zasolenie - sro-	m ²		
d.1	1208-01	dek Bostic Antisulfant - miejscowo w miejscach zasolenia - ok.10 % powoerzchni. 179,45	m ²	179,450	
				RAZEM	179,450
3	KNNR-W 3	Zabezpieczenie powierzchni gładkich i skośnych - wykonanie powłok gruntujących pistoletem natryskowym - Uni-Grunt.	m ²		
d.1	1205-03	179,45	m ²	179,450	
				RAZEM	179,450
4	KNNR-W 3	Naprawa kamiennej ściany o pow. do 1,0 m ² w jednym miejscu o obwodzie elementu do 8 m/m ² i gr. do 4 cm - wypełnienie ubytków w spoinach , uzupełnienie brakujących elementów kamienia - zaprawa wapienna.	m ²		
d.1	1305-01	61,67	m ²	61,670	
				RAZEM	61,670
5	KNNR-W 3	Uzupełnienie ścian z cegły i betonów lekkich cegłą - uzupełnieni brakujących elementów z cegły oraz uzupełnienie spoin - na ścianie zewnętrznej z cegły.	m ²		
d.1	0302-01	14	m ²	14,000	
				RAZEM	14,000
6	TZKNBK VII	Impregnacja ścian zewnętrznych z cegły i kamienia z zewnątrz i wewnątrz przez dwukrotne opryskiwanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m ² z przerwami - JURGA PROTECT ST	m ²		
d.1	-268	136,57	m ²	136,570	
				RAZEM	136,570
2 Ściany i stropy wewnętrzne.					
7	KNR-W 4-	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach o pow. odbicia do 5 m ² - odbicie odpadających i pukających tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	01 0701-01	12,5	m ²	12,500	
				RAZEM	12,500
8	KNR-W 4-	Rozebranie posadzki z płyty na poziomie parteru	m ²		
d.2	01 0819-05	12,5	m ²	12,500	
				RAZEM	12,500
9	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie -ściany parteru i piętra	m ²		
d.2	2608-04	45,5	m ²	45,500	
				RAZEM	45,500
10	TZKNBK	Uzup.tynku wewn.kat.III z zapr.wapienno-cementowej.na stropach ceramicznych o pow.do 5 m ² . 50 % cement , 50 % gaszone	m ²		
d.2	VIII 07-44	45,5	m ²	45,500	
				RAZEM	45,500
11	TZKNBK	Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszkodzeń o pow. do 0.1 m ² bez zeskrób.starej farby na ścianach - pozostałe tynki	m ²		
d.2	VIII 07-63	33,4	m ²	33,400	
				RAZEM	33,400
12	KNR-W 2-	Konstrukcje podparć,zawieszzeń i osłon o masie elementu do 50 kg - naprawa , uzupełnienie podparcia konstrukcji zawieszenia dzwonu.	t		
d.2	05 0208-04	0,15	t	0,150	
				RAZEM	0,150
13	KNR-W 4-	Oczyszczenie powierzchni metalowych pełnych o pow. do 0.5 m ² - przygotowanie pod malowanie	kg		
d.2	01 1211-07	150	kg	150,000	
				RAZEM	150,000
14	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych elementów pełnych o pow. ponad 0.5 m ² bez szpachlowania	m ²		
d.2	02 1515-05	4,1	m ²	4,100	
				RAZEM	4,100
15	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą silikatową. .	m ²		
d.2	0605-05	94	m ²	94,000	
				RAZEM	94,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3 Pokrycie dzwonnicy					
16	TZKNBK d.3 XXIII 0115-01	Naprawa pokryć dachowych i obróbek blacharskich z blachy cynkowej - sprawdz.pokrycia dachow.z polutow.dziur i szczelin; umocow.obruszonych arkuszy 16,5	m ²		
			m ²	16,500	
				RAZEM	16,500
17	TZKNBK d.3 XXIII 0116-01	Naprawa rynien z blachy cynkowej polegająca na sprawdzeniu,oczyszczeniu i polutowaniu uszkodzeń,umocowanie obruszonych uchwytów 17	m		
			m	17,000	
				RAZEM	17,000
18	TZKNBK d.3 XV 0545-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami .Przygotowanie do pomalowania 16,5	m ²		
			m ²	16,500	
				RAZEM	16,500
19	TZKNBK d.3 XV 0550-01	Pomalowanie farbą olejną elem.konstrukcji licząc w rozwinięciu - - pierwszy raz 17	m ²		
			m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
20	TZKNBK d.3 XV 0550-02	Pomalowanie farbą olejną elem.konstrukcji licząc w rozwinięciu - - drugi raz 17	m ²		
			m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
21	KNR-W 2- d.3 02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" - malowanie gzymsu pod dachem 6,5	m ²		
			m ²	6,500	
				RAZEM	6,500
4 Posadzka na parterze i na stropie do dzwonu.					
22	TZKNBK VII d.4 -31	Izolacja pozioma z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa 24,6	m ²		
			m ²	24,600	
				RAZEM	24,600
23	TZKNBK d.4 XVI m 0222-10	Montaż posadzki pełnej z elem.nieregularnych układanych na dziko 24,6	m ²		
			m ²	24,600	
				RAZEM	24,600
5 Schody składane					
24	KNNR 2 d.5 1107-01	Schody drewniane strychowe składane FAKRO - wysokość pomieszczenia 3,0 m 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-04 d.5 0305-01	Rozebr.stropów żelbet.(płyt,belek,żeber,wieńców) przy grub.płyty stropów. do 10 cm - dopasowanie istniejącego otworu w stropie do wymiarów schodów składanych . Strop żelbetowy gr. do 15 cm . Cięcie betonu. 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6 Stolarka okienna i drzwiowa.					
26	KNNR 3 d.6 0702-06	Wykucie z muru drzwi zewnętrznych - szt 2 2	szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000
27	KNNR 3 d.6 0701-05	Wykucie z muru okien skrzynkowych - 4 ażurowe i jedno na parterze oszklone 5	szt		
			szt	5,000	
				RAZEM	5,000
28	TZKNBK d.6 XX 0710-08	Wykonanie i złożenie ościeżnic do okien o kształt.łukowych (okrągłe,owalne) o śr.do 1.8 m w kompletny wyrób. R+M + S 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
29	TZKNBK d.6 XX 1502-06	Listwy sfazowane o przekroju do 20 cm2 - listwy ażurowe okiennic - wykonanie i montaż . Długość do 1,0 m , szer. do 15 cm . Ilość szt w jednym oknie : 14 szt 4	kpl.		
			kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
30	TZKNBK d.6 XX 1207-04	Wykon. skrzydeł okien.o kształt.łukowych (okrągłe,owalne) ze szczelb.poziom.i pion. Oszklone 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	TZKNBK d.6 XV 0434-01	Zagruntowanie drewna - listwy i ościeżnice	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6,5	m ²	6,500	
				RAZEM	6,500
32	TZKNBK d.6 XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz	m ²		
		6,5	m ²	6,500	
				RAZEM	6,500
33	TZKNBK d.6 XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz	m ²		
		6,5	m ²	6,500	
				RAZEM	6,500
34	TZKNBK d.6 XX 1416-03	Skrzydła drzwiowe o wielk.do 2.5 m2 o układzie klepek w 'jodełkę'o szer.do 12 cm. Jedna szt. drzwi podwójnych wejściowych do dzwonnicy 1,45 m x 1,80 m oraz jedna szt drzwi pojedynczych 1,0 x 1,8 m wejście do podpiwniczenia od tyłu dzwonnicy - wskazane wbudowanie kratki wentylacyjnych dołem i górą. . Drewno twarde lub modrzew wysuszone i impregnowane . Drzwi z zawiasami ozdobnymi kutymi oraz z zamkami słowymi ozdobnymi.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
35	TZKNBK d.6 XX 0203-05	Wykonanie i złożenie ościeżnic drzwiowych profilowanych o wielkości do 2.5 m2 w kompletny wyrób o przekroju do 50x120 mm . Ościeżnica 1,45 m x 1,85 m do drzwi podwójnych z ozdobnymi zawiasami kutymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	TZKNBK d.6 XX 0203-04	Wykonanie i złożenie ościeżnic drzwiowych profilowanych o wielkości do 2.0 m2 w kompletny wyrób o przekroju do 50x120 mm. Ościeżnica do drzwi pojedynczych 1,1 m x 1, 85 m z zawiasami ozdobnymi kutymi.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	TZKNBK d.6 XV 0434-01	Zagruntowanie drewna	m ²		
		8,8	m ²	8,800	
				RAZEM	8,800
38	TZKNBK d.6 XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz	m ²		
		8,8	m ²	8,800	
				RAZEM	8,800
39	TZKNBK d.6 XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz	m ²		
		8,8	m ²	8,800	
				RAZEM	8,800
7 Deskowanie pokrycia i strop nad dzwonem					8,800
40	TZKNBK d.7 XX 3001-07	Gruntowanie- podkład pod malowanie olejne elementów i wyrobów o szer. w rozw.powyżej 20 cm. Gruntowanie deskowania stropu nad dzwonem	m ²		
		9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
41	KNR-W 2- d.7 02 1512-06	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową drewnianych okien i n-świetli o pow. do 1 m2	m ²		
		9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
42	KNR-W 4- d.7 01 0440-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ściągnięcie resztek istnieją- ce stropu drewnianego	m ²		
		4,5	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
43	KNR-W 4- d.7 01 0412-01	Wymiana drewnianych belek stropowych - ułożenie impregnowanych de- sek 50 na stropie z pozostawieniem miejsca na wgląd do deskowania po- krycia dachowego	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
8 Odprowadzenie wody , likwidacja zamakania podpiwniczenia.					4,500
44	KNR-W 2- d.8 01 0304-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gr.IV) - usunięcie zamkniętej i zawilgoconej ziemi w podpiwniczeniu oraz zewnątrz przy wejściu do podpiwniczenia.	m ³		
		5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
45	KNR 2-01 d.8 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - rozplantowanie ziemi z wykopu na skarpie poniżej dzwonnicy.	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
46	KNR-W 2- d.8 01 0408-01	Wykopy ręczne rowów i kanałów o szer.dna do 1 m - kat. gr. I-II - głębo- kość 1.0 m - wykop pod ułożenie drenażu w celu odprowadzenia wody z wnętrza podpiwniczenia oraz z wody spływającej z terenu . Ok. 20 mb.	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
47	KNNR 10 d.8 0115-03	Ręczne układanie rurociągów dren.NPCW o śr. 10.0	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
48	KNR 2-31 d.8 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.	m ²		
		20 cm	m ²	25,000	
		25			
				RAZEM	25,000
49	KNR 2-31 d.8 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -	m ²		
		grub.warstwy po zag. 10 cm - obsypanie rury drenarskiej - kamień 4-16	m ²		
		mm			
		20		20,000	
				RAZEM	20,000
50	TZKNBK XI d.8 0302-34	Ułożenie wierzchniej warstwy kamiennej o grub. 22 mm - 30 mm jedno-	m ²		
		warstwowej w celu umożliwienia wejścia do podpiwniczenia i oglądania			
		ścian sklepienia kamiennego	m ²	25,000	
		25			
				RAZEM	25,000
51	KNR-W 2- d.8 01 0304-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.	m ³		
		gr.IV) - wykonanie koryta pod drenaz zewnętrzny od strony zachodniej -			
		część dolna -podpiwniczenie.	m ³	3,500	
		3,5			
				RAZEM	3,500
52	KNR 2-31 d.8 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		- podsypka piaskowa pod izolację z folii			
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
53	KNR 2-02 d.8 0607-03	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej	m ²		
		kanałów,rowów itp.			
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
54	KNR 2-31 d.8 0204-01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkłado-	m ²		
		wego - grub.po zagęszcz. 14 cm			
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000