

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Przygotowanie placu budowy					
1	KNP 02	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie słupów - siatka metalowa	szt.		
d.1	0318-04.01	62	szt.	62,000	
				RAZEM	62,000
2	Kalkulacja własna	Montaż tablicy informacyjnej	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
3	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	01 1216-01	83,76	m ²	83,760	
				RAZEM	83,760
4	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
d.2	1604-02	492,72	m ²	492,720	
				RAZEM	492,720
5	KNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.2	1505-01	492,72	m ²	492,720	
				RAZEM	492,720
6	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-06	155	m	155,000	
				RAZEM	155,000
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-08	15,66	m ²	15,660	
				RAZEM	15,660
8	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym (do ponownego montażu)	m		
d.2	1139-01	45,6	m	45,600	
				RAZEM	45,600
9	KNR 4-03	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej (do ponownego montażu).	szt.		
d.2	1137-04	16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
10	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²		
d.2	0426-03	319,29	m ²	319,290	
				RAZEM	319,290
11	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie parapetów	m ²		
d.2	0535-08 - analogia	6,82	m ²	6,820	
				RAZEM	6,820
12	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk- rozebranie desek ościeży .	m ²		
d.2	0426-02	38,81	m ²	38,810	
				RAZEM	38,810
3 Roboty budowlane.					
13	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków- FO-	m ²		
d.3	0631-01	BOS M-4	m ²	261,810	
		261,81		RAZEM	261,810
14	KNR 0-18	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ścianach-łaty impregnowane antygrzybczo i ogniowo	m ²		
d.3	2611-07	319,29	m ²	319,290	
				RAZEM	319,290
15	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60 m - R=0,05 r-g (tylko folia).	m ²		
d.3	0102-01	319,29	m ²	319,290	
				RAZEM	319,290
16	KNR 0-18	Układanie pionowych desek na gotowym ruszcie bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach - założono 80 % nowych desek. Deski elewacyjne na "własne pióro" (takie jak istniejące , szlifowana jedna strona , impregnowane przeciwgrzybiczo i ogniowo , szerokość do 90 mm , grubość ok. 22 mm jak istniejące .klasy I .	m ²		
d.3	2613-04 - analogia				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		319,29	m ²	319,290	
				RAZEM	319,290
17 d.3	TZKNBK XV 0651-01- analogia	Lakierowanie - zagruntowanie wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz (podkład rozpuszczalnikowy np Remmers lub podobny - zastosować ten sam co użyty do malowania elewacji - informacja u Inwestora) . 319,29	m ² m ²	 319,290	
				RAZEM	319,290
18 d.3	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz.- farba- lakier opis j.w. 319,29	m ² m ²	 319,290	
				RAZEM	319,290
19 d.3	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz 319,29	m ² m ²	 319,290	
				RAZEM	319,290
20 d.3	KNR 0-18 2614-04	Montaż elementów wykończeniowych - okładanie ościeży okien - opaski wewnętrzne (prostopadłe do ościeży okna , boki ,góra i dół , opaska zewnętrzna okna- na elewacji boki i góra) - opaski impregnowane i malowane jak elewacja. , 62,27	m ² m ²	 62,270	
				RAZEM	62,270
21 d.3	KNR 2-02 0506-02 - analogia	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej - parapety okienne . 11,13	m ² m ²	 11,130	
				RAZEM	11,130
22 d.3	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - pozostałe obróbki - pas dolny przy cokole , uzupełnienie pasa podrynnowego 10,89	m ² m ²	 10,890	
				RAZEM	10,890
23 d.3	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej blacha stalowa powlekana - rury spustowe na wszystkich elewacjach 155	m m	 155,000	
				RAZEM	155,000
24 d.3	KNNR 5 0601-05	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome- montaż zdemontowanej instalacji 45,6	m m	 45,600	
				RAZEM	45,600
25 d.3	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
26 d.3	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
27 d.3	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
28 d.3	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
29 d.3	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
30 d.3	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4 Prace porządkowe.					
31 d.4	KNP 02 0318-04.01	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie słupów - siatka metalowa- rozebranie ogrodzenia 62	m m	 62,000	
				RAZEM	62,000
32 d.4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km 1	m ³ m ³	 1,000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000